

		SERVIDUAL LTDA COTIZACION DE PROYECTOS					FPP - 04 Pág. 1 de 1 Versión 8	
CLIENTE	CALTEK.SAS	CONTACTO CLIENTE		ADRIAN REBOLLOSO				
CODIGO DE COTIZACIÓN	22141-3910-16	IVA		NO INCLUIDO (16%)				
DESCRIPCIÓN	SISTEMA PUESTA A TIERRA TB-02 - CALTEK RIO CLARO	FORMA DE PAGO		CONTRACTUAL				
FECHA	miércoles, 25 de Mayo de 2016	TIEMPO DE ENTREGA		15 DIAS				
ELABORÓ	CARLOS HURTADO	VALIDEZ DE LA OFERTA		20 DIAS CALENDARIO				
AREA	Eléctrica	No DE OT Y/O OC						
Item		Unidad de Medida	Cantidad	Ins	Sum	Precio Unit.	Sub Total	Observaciones
1	Suministro y habilitación de caja de registro de 30 x 30, incluye tapa, herraje y concreto, con base en la norma NTC.	UND	2,0			338.018	\$ 676.036	
2	Suministro, habilitación, montaje, instalación y conexión de varilla de cobre 5/8" x 2,4 mts.	UND	5,0			264.504	\$ 1.322.520	
3	Suministro, habilitación, montaje, instalación y conexión de cable de cobre desnudo temple semiduro calibre # 4/0 AWG.	ML	113,0			80.751	\$ 9.124.863	
4	Suministro, habilitación, montaje, instalación y conexión de cable de cobre desnudo temple semiduro calibre # 2/0 AWG.	ML	65,0			48.560	\$ 3.156.400	
6	Suministro, habilitación, montaje e instalación de cartucho para conexión soldable N° 115 Thermoweld	UND	22,0			38.160	\$ 839.520	
8	Suministro, habilitación, montaje e instalación de cartucho para conexión soldable N° 150 Thermoweld	UND	6,0			44.413	\$ 266.478	
9	Suministro, habilitación, montaje e instalación de cartucho para conexión soldable N° 200 Thermoweld	UND	10,0			60.399	\$ 603.990	
10	Suministro, habilitación, montaje e instalación de conector mecánico tipo cable a varilla perpendicular 3/8" a 2/0-250 SG2TGAR6429	UND	2,0			38.130	\$ 76.260	
12	Suministro, habilitación, montaje e instalación de compuesto " HIDROSOLTA" en sacos de 15 Kg.	UND	5,0			83.051	\$ 415.255	
13	Baño portatil	UND	1,0			882.000	\$ 882.000	
Total							17.363.322	
OBSERVACIONES								